

## 19" Serverschrank IT Plus 24 HE / 25 HE, 600x600x1300, aktiv belüftet



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>SKU</b>                   | 20610                 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> | Lieferzeit 1-2 Wochen |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                       |
| <b>HE/U</b>                  | 25                    |
| <b>Breite/width</b>          | 600                   |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 600                   |
| <b>Höhe/height</b>           | 1300                  |
| <b>kW</b>                    |                       |
| <b>Segmentation</b>          |                       |

### 19" Schrank 24 HE / 25 HE

- montiert
- mit Ventilatoren
- Rahmen im Stecksystem
- zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne (**Türanschlag rechts/links wahlweise möglich**)
- Volltür hinten (**Türanschlag rechts/links wahlweise möglich**)
- Drehhebelgriffe
- abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- max. 19" Einbautiefe 400 mm
- Erdungssatz
- Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar), Kabeleinlass und Schaumstoffdichtung
- ohne Bodenmodul
- Doppellenklaurollen mit Feststellern
- Gewicht inkl. Verpackung 96 kg (20 kg Verp.)